



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΑΕΚ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια εξαεριστήρα, αεραγωγών και κάθε απαραίτητου υλικού με την εγκατάστασή τους για τον εξαερισμό του χώρου λειτουργίας της ΣΑΕΚ – Σχολή Νοσηλευτικής (εντός κτίριου 1^{ης} ΤΟΜΥ Ηρακλείου).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά με τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

A/A	ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Ανεμιστήρας διπλής αναρρόφησης, απευθείας κίνησης, εντός κιβωτίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με μόνωση, παροχής αέρα 3.850m³/h, με ηλεκτροκινητήρα 1 ταχύτητας, 3/4HP, 1300rpm, 230V. – Θα παραδοθεί πλήρως συνδεδεμένος στα ηλεκτρικά δίκτυα και δίκτυα αεραγωγών – Θα προστατεύεται με διακόπτη, ασφάλεια και θερμικό. – Θα εγκατασταθεί εξωτερικά του χώρου σε ειδική βάση από γαλβανισμένη σιδηρογωνιά. Ενδεικτικός τύπος AIRTECHNIC, C1DA 10/10 M4 ή ισοδύναμος	Τεμάχιο 1
2	Αεραγωγός κυκλικής διατομής Φ350 λείας επιφάνειας, από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο αεραγωγός θα κινείται παράλληλα με τα δομικά στοιχεία και μέσω των στομιών θα απάγει τον αέρα του χώρου.	Μέτρα 14
3	Καμπύλη αεραγωγού 45°, Φ350 από γαλβανισμένη λαμαρίνα	Τεμάχια 2
4	Καμπύλη αεραγωγού 90°, Φ350 από γαλβανισμένη λαμαρίνα	Τεμάχια 6
5	Στόμιο κυκλικού αγωγού, τύπου T2Π, διαστάσεων 400X200 (mm) από ανοδιωμένο αλουμίνιο	Τεμάχια 6
6	Στόμιο θυρών 600X300 (mm) διπλής όψης, με πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο	Τεμάχια 2

7	Λαιμός σύνδεσης στομίου 400x200 (mm) από γαλβανισμένη λαμαρίνα	Τεμάχια 6
8	Λαιμός σύνδεσης στομίου 600x300 (mm) από γαλβανισμένη λαμαρίνα	Τεμάχια 2
9	Τάπα (πάτος) αεραγωγού διατομής Φ350 από γαλβανισμένη λαμαρίνα.	Τεμάχια 1

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του κιβωτίου ανεμιστήρα και των αεραγωγών.

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Για την κατάθεση προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης προκειμένου ο προμηθευτής – εγκαταστάτης να λάβει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών.
- Στην υποχρέωση του προμηθευτή είναι η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η τοποθέτησή τους, οι δοκιμές και η παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία. Στις υποχρεώσεις του είναι και η αποκατάσταση κάθε είδους μερεμετιού.
- Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και το προσωπικό που θα εργαστεί για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
- Οι συσκευές και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με ISO 9001 και θα φέρουν σήμα CE.
- Με την κατάθεση προσφοράς θα υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια του εξαεριστήρα και των λοιπών βασικών υλικών της κατασκευής.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον ένα έτος.
- Ανταλλακτικά: Ο προμηθευτής θα εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.
- Χρόνος παράδοσης: εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.