ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαστάσεις: 7,60 Μ2.

-Ξύλινη κατασκευή με πόρτες.
-Ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας, υψηλής πυκνότητας, πάχους 18-22 χιλ. περίπου, με επένδυση μελαμίνης αμφίπλευρα.
-Συγκόλληση στις ακμές ταινιών pvc.στα εμφανή μέρη και στα υπόλοιπα ταινία μελαμίνης.
-Επιμελημένο φινίρισμα ακμών, επιμελημένη ανάρτηση φύλλων(πόρτες).
-Κλείσιμο φύλλων(πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτρο.
-Μελαμίνη απλών καθαρών χρωματισμών Ματ.
-Μεντεσέδες αυτόματοι μεταλλικοί(άνοιγμα 105)
-Κλειδαριές ασφαλείας, καλής ποιότητας, ενσωματωμένες, χωνευτές.
-Χειρολαβές εφαπτόμενες , ανατομικό σχήμα.

Πριν την κατάθεση της προσφοράς απαραίτητη η επίσκεψη στο χώρο όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός για την αποτύπωση ακριβώς των διαστάσεων και την καλύτερη καταγραφή των σχεδιαστικών απαιτήσεων του τμήματος. Θα προσκομισθεί δείγμα της μελαμίνης η οποία θα χρησιμοποιηθεί.