ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ANTIMICROBIAL PVC SHEET

Η παρούσα αφορά εγκατάσταση υλικού επένδυσης τοιχοποιίας ANTIMICROBIAL PVC SHEET για την κάλυψη τοίχων στους διαδρόμους τουΤΕΠ και σε άλλους βοηθητικούς χώρους

Αναλυτικά:
Ο χώρος κάλυψης των διαδρομών του ΤΕΠ και των άλλων βοηθητικών χώρων όπως τον χώρο αναμονής, τους θαλάμους βραχείας, είναι περίπου 132 μετρά
Η κάλυψη των παραπάνω χώρων θα γίνει με:

- Φάσα αντιμικροβιακου υλικού θα έχει πλάτος 61 εκ. περίπου, από το πάτωμα έως το υπάρχον περίζωμα του τοίχου

Η κάλυψη των τοίχων θα γίνει με υλικό βιομηχανικής παραγωγής κατάλληλο για κρίσιμους Νοσοκομειακούς χώρους στους οποίους απαιτείται ασηψία και μέγιστη υγιεινή, όπως Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. κ.λπ.
Το υλικό είναι κατασκευασμένο από μη πλαστικοποιημένο PVC "UPVC" με σατινέ επεξεργασία, σε φύλλα μονής όψης, πάχους 2,5mm, ελαφριά ($\leq$ 4Kgr / m^2).
Τα φύλλα θα παράγονται βιομηχανικά σε διαφορετικές διαστάσεις, ώστε να ευνοείται η ύπαρξη του μικρότερου αριθμού αρμών μετά την τοποθέτηση τους.
Η συγκόλληση των φύλλων θα γίνεται θερμικά με την χρήση κορδονιού από το ίδιο υλικό, με επίσης αντιμικροβιακές ιδιότητες, εξαλείφοντας την ύπαρξη αρμών και κατ' επέκταση τις εστίες μικροβίων που προκαλούνται. Θα επιτρέπει την εύκολη και ακριβή θερμοδιαμόρφωση των φύλλων έτσι ώστε να σχηματίζονται καταλλήλως και να εφαρμόζονται πλήρως σε κρίσιμα σημεία της τοιχοποιίας (όπως κολώνες, γωνίες κ.λπ.).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Λόγο της ιδιαιτερότητας του τμήματος οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε μέρες μη εφημερίας του Νοσοκομείου
- Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση του και των ειδικών συνθηκών, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. .
- Το συνεργείο θα έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην εγκατάσταση του υλικού.